

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Elewacja					
1		Malowanie elewacji			
1	KNR 2-02 d.1 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m 216.62+63.39+120.83+622.25+291.79	m ² m ²	 1314.880	
				RAZEM	1314.880
2	KNR AT-08 d.1 0109-04 z.sz.4.1. 0002 -analogia	Mycie powierzchni porowatej pokrytej graffiti zmywarką ciśnieniową wodą zimną - wysokość 10-20 m 216.62+63.39+719.85+120.83+316.19	m ² m ²	 1436.880	
				RAZEM	1436.880
3	KNR AT-08 d.1 0109-04	Mycie powierzchni porowatej pokrytej graffiti zmywarką ciśnieniową wodą zimną 884.70	m ² m ²	 884.700	
				RAZEM	884.700
4	KNR 4-01 d.1 0730-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 2 m ² w 1 miejscu) Krotność = 0.2 poz.2+poz.3	m ² m ²	 2321.580	
				RAZEM	2321.580
5	KNR-W 2-02 d.1 1510-12 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych - wysokość ponad 10 do 20 m poz.2	m ² m ²	 1436.880	
				RAZEM	1436.880
6	KNR-W 2-02 d.1 1510-12	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych - wysokość ponad 10 do 20 m poz.3	m ² m ²	 884.700	
				RAZEM	884.700
7	KNR-W 2-02 d.1 1519-03 z.sz. 5.1. 9917	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc - wysokość ponad 5 do 10 m poz.2	m ² m ²	 1436.880	
				RAZEM	1436.880
8	KNR-W 2-02 d.1 1519-03 z.sz. 5.1. 9917	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc - wysokość ponad 5 do 10 m poz.3	m ² m ²	 884.700	
				RAZEM	884.700
9	KNR 19-01 d.1 0311-06	Naprawa pęknięć o gł. pęknięcia 1 cegły w murach z cegły budowlanej 2.20*1.00*4	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
10	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,5,7,9)			
2					
11	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku [43.00+8.07+4.88]+[2*3.47+2*(3.40+2.30)+3.20]	m m	 77.490	
				RAZEM	77.490
12	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [43.00+8.07+4.85+4.05+3.35+38.19]*0.35+[(3.20+2*2.03+3.20)+(3.55+2.50+2.30+3.40)*2+(3.47*2+2*1.96+2*1.26+2.41)]*0.35	m ² m ²	 52.941	
				RAZEM	52.941
13	KNR 2-02 d.2 0508-08	Rynny dachowe prostokątne w rozw.50 cm - z blachy ocynkowanej poz.11	m m	 77.490	
				RAZEM	77.490
14	KNR 2-02 d.2 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej [2*3.47]+[3.40+2.30]*2+3.20	m m	 21.540	
				RAZEM	21.540
15	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej poz.12	m ² m ²	 52.941	
				RAZEM	52.941
16	KNR-W 4-01 d.2 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - papa dachówkopodobna [38.19*4.85+0.5*3.80*4.85+0.5*4.72*4.05+3.35*4.05]+[(3.47*1.96*2+2*0.5*(2.57+1.26)*2.41)+(0.5*3.55*3.40+0.5*2.30*2.50)+(2.03*3.20)]	m ² m ²	 255.801	
				RAZEM	255.801

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 7-12 d.2 0201-01 + KNR 7-12 0101-01 + KNR 7-12 0105-01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniovymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
		250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
3		Remont wiatrolapów			
18	KNR 4-01 d.3 0349-09 ana- logia	Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej	m ²		
		$[2*2.40*1.60+2*2.00*1.60-1.50*1.60*2]+2*[2*2.90*1.60+2*2.05*1.60-4*1.50*1.60]$ $+ [2*2.70*1.60+2*1.25*1.60-2*1.50*1.60]$	m ²	29.600	
				RAZEM	29.600
19	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		$[2*2.40*2.50+2*2.00*2.50-1.50*2.05*2]+2*[2*2.90*2.50+2*2.05*2.50-4*1.50*2.05]$ $+ [2*2.70*2.50+2*1.25*2.50-2*1.50*2.05]$	m ²	54.350	
				RAZEM	54.350
20	KNR AT-22 d.3 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm poz.19	m ²		
			m ²	54.350	
				RAZEM	54.350
21	KNR AT-22 d.3 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem poz.19	m ²		
			m ²	54.350	
				RAZEM	54.350
22	KNR K-04 d.3 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm poz.19	m ²		
			m ²	54.350	
				RAZEM	54.350
23	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		$2.70*1.25+2*2.90*2.05+2.40*2.00$	m ²	20.065	
				RAZEM	20.065
24	KNR 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² $[2.5*2.3+3.4*2.5+1.2*2.5-1.5*2.05]*2+2.5*1.5*2+3.2*2.5-1.5*2.05$	m ²		
			m ²	40.775	
				RAZEM	40.775
25	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		40.775	m ²	40.775	
				RAZEM	40.775
26	KNR AT-22 d.3 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem 40.775	m ²		
			m ²	40.775	
				RAZEM	40.775
27	KNR AT-22 d.3 0301-01	Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm 40.775	m ²		
			m ²	40.775	
				RAZEM	40.775
4		Roboty dodatkowe			
28	KNR AT-09 d.4 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
29	KNR AT-09 d.4 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000